

ENTREPRISE GENERALE MODOU THIAM

TECHNICIEN EN BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
ETUDE ET REALISATION

RC: SN-THS-2011 A 3083 - NINEA: 006553516

E-mail: modouthiam2@hotmail.fr

Siège: Nianing Santhie - Mbour

Tél: 77 457 13 97 / 76 857 95 28



Mbour, le 25 Septembre 2023

DEVIS

Objet : Devis Construction d'une poste de santé

Au profit de : ASBL Calebasse du Cœur de Gourel

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix U.	Prix Total
Fondation					
1	Implantation et nettoyage	ff	1	150 000	150 000
2	Fouilles en semelle et rigoles	m ³	74,744	3 000	224 232
3	Béton de propreté dosé à 150 kg /m3	m ³	9,655	70 000	675 850
4	Soubassement en aggro plein de 15x20x40	m ²	145,296	10 500	1 525 608
5	Béton armée fondation dosé 400kg /m3	m ³	18,87	165 000	3 113 550
6	Remblage sous dalle	m ³	120,88	3 000	362 640
7	Beton de forme dosé à 250kg/m3 ep = 0,10	m ³	30,22	70 000	2 115 400
sous Total Fondation =					8 167 280
Elevation					
8	Elevation en agglos creux de 15x20x40	m ²	743,178	10 000	7 431 780
9	Beton armé elevation dosé à 350kg/m3	m ³	15,968	165 000	2 634 720
10	Dalle haut	m ²	302,2	23 500	7 101 700
11	Enduit interieur extérieur et sous dalle	m ²	1788,556	3 000	5 365 668
12	Puits perdus fosse septique et regard	Ens	1	400 000	400 000
Sous Total Elevation =					22 933 868
Electricité					
Installation					
	Rouleaux tube orange de 11	u	6	14 000	84 000
	Rouleaux gane de 11	u	5	16 000	80 000
	Rouleaux gane de 13	u	1	20 000	20 000
	Paquets de fil 2,5	u	18	28 500	513 000
	Paquets de fil 1,5	u	18	19 000	342 000
	Potelette complet	u	1	14 000	14 000
	Niche de compteur	u	1	10 000	10 000
	Mètre 6mm de terre	u	40	800	32 000
	Mètre cuivre nu de 25	u	5	1 500	7 500
	Paquet de terre	u	1	10 000	10 000
	Barette de coupure	u	1	5 000	5 000
	Rouleau fil téléviseur	u	1	20 000	20 000